



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

Το έργο «Αποκατάσταση του ναού του Αγίου Γεωργίου στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» με προϋπολογισμό 596.232,00€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου είναι χαρακτηρισμένος ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (Υ.Α. 4701/3-3-1967, ΦΕΚ 183/Β/16-3-1967). Ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο της τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής και ανεγέρθηκε το 1837 σύμφωνα με εντοιχισμένη μαρμάρινη επιγραφή στον ανατολικό τοίχο. Νοτιοδυτικά του ναού, υψώνεται ανεξάρτητο πυργοειδές κωδωνοστάσιο, τετραγωνικής κάτοψης, που σύμφωνα με εντοιχισμένη ενεπίγραφη πλάκα κτίστηκε το 1874.

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, η Εφορεία, βασιζόμενη σε εγκεκριμένες μελέτες αποκατάστασης του μνημείου, θα εκτελέσει τις εξής εργασίες: αποχλωματώσεις–καθαιρέσεις νεότερων κατασκευών από σκυρόδεμα, κατασκευή περιμετρικού αποστραγγιστικού δικτύου, επιχλωματώσεις περιμετρικά του ναού, έλεγχο-απομάκρυνση των δικτύων και εξοπλισμού φωτισμού, θέρμανσης, πυρόσβεσης και ασφάλειας για την εκτέλεση των αναγκαίων οικοδομικών εργασιών και επανατοποθέτησή τους μετά το πέρας των εργασιών, αρμοκαθαρισμό και αρμολόγημα εξωτερικών φερουσών επιφανειών λιθοδομών και μικροστερεώσεις ναού και κωδωνοστασίου, αποκατάσταση της εξωτερικής όψης της Πρόθεσης με χτίσιμο της νεότερης θύρας, εκσκαφή για τον εντοπισμό του μονόλιθου έδρασης κάθε ξύλινου κίονα, έλεγχο της στατικής επάρκειας και αποκατάσταση των εσωτερικών υποστυλωμάτων και του δικτυώματος ξύλινων στοιχείων, εφαρμογή ενεμάτων ενίσχυσης μάζας λιθωμάτων, όπου απαιτείται, ανακατασκευή των παραθύρων του ναού με νέα από ξύλο καστανιάς και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων απλού τύπου, των θυρών και της κλίμακας του γυναικωνίτη, έλεγχο της επάρκειας και της έδρασης των ξυλοδοκών δαπέδου του γυναικωνίτη, αντικατάσταση ξυλείας σανιδώματος και δοκών, εφόσον απαιτηθεί, αποκατάσταση της στέγης του ναού, έλεγχο και επισκευή των σχιστόλιθων της θόλου της στέγης του κωδωνοστασίου, απομάκρυνση του υφιστάμενου δαπέδου δια χειρός, διερεύνηση του υποστρώματος και αποκατάσταση–ανακατασκευή παλαιού δαπέδου, εκπόνηση και υλοποίηση μελέτης Η/Μ, η οποία θα περιλαμβάνει τεύχος πυρασφάλειας-πυροπροστασίας, εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης-πληροφόρησης και σε γραφή braille, τοποθέτηση ικριωμάτων: εσωτερικά του ναού με ταυτόχρονη in



situ υποσύλωση των οροφών των κλιτών και γυνακωνίτη και εξωτερικά του ναού και του κωδωνοστασίου, και τέλος προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση του μνημείου .

Με την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση του ναού του Αγίου Γεωργίου στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης» θα συντηρηθεί και θα αναδειχθεί στην αυθεντική μορφή του ένα σημαντικό μεταβυζαντινό μνημείο της περιοχής του Χορτιάτη, το οποίο θα αποτελέσει νέο πόλο έλξης θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού.

