



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Πολιτισμού

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»**

Η Πράξη «Αποκατάσταση τεμένους Γενί Τζαμί Έδεσσας, Δήμου Έδεσσας» έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» και στην Προτεραιότητα «Πρώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία – Παρέμβαση του ΕΤΠΑ», με προϋπολογισμό 2.197.300,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Δικαιούχοι της Πράξης είναι η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας.

Το Γενί Τζαμί (Yeni Camii), είναι το μοναδικό από τα εννέα μουσουλμανικά τεμένη που υπήρχαν στην πόλη της Έδεσσας, διασώζει σήμερα σχεδόν ακέραιη, την κατασκευή του και διατηρεί τον μιναρέ στο σύνολο της κατασκευής του.

Το έργο αφορά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγρασίας και διαμπερών ή/και κατακόρυφων ρηγματώσεων στις τοιχοποιίες και ανοίγματα του μνημείου προκειμένου το σημαντικό αυτό μνημείο να συντηρηθεί, να αποκατασταθεί και να αναδειχθεί, κατά τρόπο ανάλογο με την ιστορική και αρχαιολογική αξία του.

Στο πλαίσιο του υποέργου 1, το οποίο θα υλοποιήσει η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες: Αντικατάσταση μεταλλικών ελκυστήρων του προστώου, αποκατάσταση σφονδυλωτών κίωνων προστώου με συγκόλληση θραυσμένων τμημάτων, συμπληρώσεις σπηλαιώσεων και αντικατάσταση μεταλλικών δακτυλίων περίσφιξης με νέους από ανοξείδωτο χάλυβα, συντήρηση - αποκατάσταση επιστέγασης με αφαίρεση των φολιδωτών κεραμικών πλακιδίων των θόλων και των άλλων σύγχρονων κεραμιδιών, εξυγίανση θόλων και στεγανωτική προστασία, εφαρμογή ενεμάτων και επανατοποθέτηση φολιδωτών κεραμικών πλακιδίων και κεραμιδιών βυζαντινού τύπου, αναδομήσεις, συρραφές ρωγμών, αποκατάσταση ξυλοδεσιών, αποκατάσταση - ενίσχυση μιναρέ με τοποθέτηση κατακόρυφων λεπίδων και οριζόντιων δακτυλίων από ανοξείδωτο χάλυβα, κατασκευή νέου περιμετρικού σενάζ στη στέψη της τοιχοποιίας και έδραση επί αυτού νέου μεταλλικού σκελετού στήριξης της επικάλυψης από φύλλα χαλκού για την αποκατάσταση της κωνικής απόληξης του μιναρέ, κατασκευή αρμολογημάτων και εφαρμογή ενεμάτων, κατασκευή νέων επιχρίσματος σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων, μέχρι το ύψος της γύψινης διακοσμητικής στεφάνης στη βάση του τρούλου, στην εξωτερική παρειά του βορειοδυτικού τοίχου και στους τρεις θολίσκους (σφαιρικά τρίγωνα και τρουλίσκους), αλλά όχι στα τόξα, αποκατάσταση των εξωστών του νοτιοανατολικού τοίχου, με την κατασκευή πατώματος από απλές καρφωτές σανίδες και την τοποθέτηση μεταλλικών κικλιδωμάτων από κατακόρυφες λάμες και οριζόντιες ράβδους, μερική ανακατασκευή των ξύλινων εξωστών του βορειοδυτικού τοίχου εκατέρωθεν της εισόδου, δημιουργία δύο νέων ξύλινων κατασκευών, διάνοιξη φραγμένων παραθύρων, συντήρηση - αντικατάσταση των μεταλλικών σιδερών και μαρμάρινων περιθυρωμάτων, συντήρηση της ξύλινης δίφυλλης πόρτας της εισόδου.



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Στο πλαίσιο του υποέργου 2, το οποίο θα υλοποιήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας, θα πραγματοποιηθεί η συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου του τρούλλου (τοιχογραφίες) με σωστικά μέτρα συγκράτησης, στερέωση χρωστικών και αποκολλημένου ζωγραφικού στρώματος, απολύμανση και αφαλάτωση των επιφανειών και του υποστρώματος, καθαρισμός ζωγραφικής επιφάνειας από επικαθίσεις, αφαίρεση αλάτων, περιμετρικές συγκρατήσεις στα όρια των τοιχογραφιών, συμπληρώσεις, μερική αισθητική αποκατάσταση

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί συντήρηση της γύψινης διακοσμητικής στεφάνης στη βάση του τρούλλου με σωστικά μέτρα συγκράτησης, καθαρισμούς από τα σαθρά χρωματικά στρώματα και στερεώσεις, διαμόρφωση/συμπλήρωση της γύψινης διακοσμητικής στεφάνης με κατάλληλο κονίαμα και τελική χρωματική αποκατάσταση και ενοποίησή της με τον τοιχογραφικό διάκοσμο.

Εκτός των παραπάνω, θα συντηρηθούν τα μαρμάρινα στοιχεία με σωστικά μέτρα σε ετοιμόρροπα τμήματα, καθαρισμός όλων των επιφανειών από επικαθίσεις και καθαιρέσεις των τσιμεντένιων προσθηκών, στερέωση σαθρών τμημάτων, συμπλήρωση απωλειών.

Επίσης, θα εκπονηθεί μελέτη συντήρησης του ζωγραφικού διακόσμου του τρούλλου και μαρμάρινων στοιχείων του τεμένους, ενώ θα εκδοθεί δίγλωσσο (ελληνικά, αγγλικά) ενημερωτικό φυλλάδιο, καθώς και φυλλάδιο σε γραφή Braille, που θα περιλαμβάνουν το σύνολο των εργασιών της Πράξης.

Το υποέργο 3 αφορά στη μίσθωση, μεταφορά, τοποθέτηση και τελική απομάκρυνση των απαραίτητων ικριωμάτων για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης στον τρούλλο και στα εξωτερικά μαρμάρινα στοιχεία του μνημείου.

Με την ολοκλήρωση της Πράξης, θα παραδοθεί στο κοινό το οθωμανικό τέμενος Γενί Τζαμί συντηρημένο και αποκατεστημένο.



Οθωμανικό τέμενος Γενί Τζαμί, Έδεσσα



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

